


RZUT STÓP FUNDAMENTOWYCH
Skala 1:100



Stal profilowa S235 (S 235)
Elektrody ER 146 (E 432 R 11)
Druga klasa konstrukcji wg PN-B-06200:2000
Kategoria korozyjności atmosfery: C4
Łączniki ze stali ocynkowanej

Wszystkie nieoznaczone na rysunkach połączenia spawane
pochwinnowo wykonąć o grubości 0,7t, gdzie t – grubość
cieńszego z łączonych elementów. Wszystkie elementy
sładowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez
malowanie: 1x farbą podkładową i 2x farbą wierzchniego
krycia (grubość pokrycia minimum 150µm).

Wszystkie poziomy i wymiary weryfikować w trakcie trwania
prac – ewentualne niezgodności i wątpliwości wyjaśnić z
projektantami

Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane zgodnie z
projektem i opisem konstrukcyjnym.

PRZEDSIĘWSTĄPO BUDEN PROJEKT PRZEDSIĘBIEP DYSTYBUCJA		REG. Sąd. Gosp. w Sł. Skarżym. 13-21, KRS 000045172, NIP 525-000-0000 PŁACOWISKA 5-11/17, ul. Świerzy 13-21, Mik. 0-42 715-53-10, tel. 0-42 714-01-84, 0-604-465-172, e-mail: buden@24.pl	
PROJEKT PRZEBUDOWY NA POSZCIE ART. 18 USTAWY O PRAWIE AUTORSKI I PRAWACH PODLEGAJĄCYCH DO OCHRONY UREGULOWANYCH W SIEREŻE NADZORSTWA PRACOWNI NIEJESTY BRANOWI WŁASNOŚĆ PROJEKTANTA - W SIEREŻE PRAW OSOBISTYCH OKAZ WŁASNOŚĆ PRZEDSIĘBIEMSTWA BUDEN-PROJEKT W SIEREŻE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTANY BEZ ICH WIEDZY I WZGLĘDU INWESTYCJI Projekt budowlany włączy na potrzeby magazynowy oczyszczalni ścieków- do składowania odpadów i zanieczyszczonych odpadów ściekowych.		Nazwa inwestycji	
PRZEBUDOWA		Rzut fundamentów	
INWESTOR: MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW UL. A. Świerzy 13-21, Skarżym. ul. A. Świerzy 3, 55-015 Choroń		Skala rysunku: 1:100	
PROJEKTANT: mgr inż. Jolanta Mikaszewska upr. nr 3181/WŁK		Data opracowania: wrzesień 2015	
mgr inż. Ryszard Bugno upr. nr 339889/WŁK		Strona: Konstrukcja	
mgr inż. Łukasz Świątkiewicz		Faza projektu: Projekt konstrukcji	
mgr inż. Rafał Wierocki upr. nr 1002494/PDO/KY14		Data rysunku: ...	
sprawozdający		Numer rysunku: K-01	