Nr Rej.: 3/17

Stwierdza się, że projekt niniejszy został uzgodniony z MZWiK sp. z o. o. w Głownie jako odpowiadający wymogom w zakresie budowy sieci wodociągowej / kanalizacyjnej pod warunkiem uwzględnienia w nim naniesionych poprawek oraz stosowania się do następujących uwag

.....

.....

.....

O rozpoczęciu robót należy powiadomić dostawcę wody

Głowno dnia 10.01.2017 r.

Prezes
p.o. Kierownika
Działu Eksploatacji i Inwestycji
inż. Dominik Kotyniak

PREZES ZARZĄDU
MZWiK Sp. z o.o. w Głownie
mgr inż. Jerzy Olejniczak

zakres opracowania

PVC 200mm SDR34 SN8 lita L=80,80mb
PVC 160mm SDR34 SN8 lita L= 47,30mb
PEHD 90mm do kanl. sanit. L= 68,90mb
Łączna długość sieci L=197,00mb

Projektowane oznaczenia :

PP1 — proj. przepompownia ścieków. Ø 1500 mm - 1 szt.
SR — istn. studnia rozprężna z kręgów bet. Ø1200 mm - 1 szt.
S1...S4 — proj. studnie rewizyjne z kręgów bet. Ø1200 mm - 4 szt.
T1...T3 — proj. trójniki redukcyjne PVC 200/160 mm - 3 szt.

Starosta Zgierski
Wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
95-100 Zgierz, ul. Długa 49
Dokumentacja projektowa zawierająca usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu
sieć kan. san.
Głowno obr. 6-N ds. 97
ul. Garbarska
Była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 12.01.2017
Znak sprawy 6630.12.2016
Sposób przeprowadzenia narady:
zebranie zainteresowanych podmiotów / za pomocą środków komunikacji elektronicznej*
Niniejsza adnotacja jest integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej
Zgierz, dnia 2017-01-25
*) niepotrzebne skreślić
Z up. STAROSTY
KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
Krystyna Grzegorczyk

Urząd Miejski w Głownie
Referat Infrastruktury Technicznej
ul. Mynarska 15, 95-015 Głowno
tel. 42 719-11-14,
www.glowno.pl

dane sieci zgodnie z treścią wypisu
w/w dane aktualne

Niniejszy wydruk jest zgodny
z mapą do celów projektowych
zewidencjonowana pod numerem
P.1020.2017.234 z dnia 18-01-2017r.

Legenda

- proj. przepompownia ścieków PP1
- proj. studnia na proj. kanale
- proj. kanał główny ks 200
- proj. sięgacz do granicy działki

województwo łódzkie
powiat zgierski
102001_1
m. Głowno
102001_1.0011
obręb Głowno 11
dz. 97
ul. Garbarska
dz. 136
ul. Cicha

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
w skali 1:500

Układ współrzędnych płaskich 2000
Układ wysokościowy Kronsztad 60

Id 6640.6260.2016

Mapę wykonano na podstawie mapy zasadniczej m. Głowno oraz własnego pomiaru uzupełniającego z grudnia 2016r.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji powykonawczej lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

Wykonawca:

Geodezja i Kartografia
M A P A
Maciej Podlecki
95-015 Głowno, pl. Wolności 10
WWW.MAPAGEODEZJA.PL

Geodeta Uprawniony
Włodzimierz Podlecki
Uprawnienia nr 6267

Głowno dn. 30.12.2016r.

Mel-Wod-Kan Maciej Krzeszewski
99-416 Nieborów; Mysłaków ul.Rybacka 3 tel. 600 393 104

TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ				
INWESTOR: MZWiK Głowno Sp.zo.o., ul. A. Struga 3, 95-015 Głowno				
ADRES INWESTYCJI: Głowno ul. Garbarska				
TYTUŁ RYSUNKU : Projekt zagospodarowania terenu				
ZESPÓŁ AUTORSKI :	UPR. PROJ.	PODPIS	BRANŻA:	SANIT.
Projektant:mgr inż. Piotr Kurpienik	83/00/WŁ		FAZA:	PROJ. BUD.
Sprawdzający: mgr inż. Norbert Jastrzębski	LOD/0555/PWOS/06		DATA:	styczeń 2017r.
Jan Krzeszewski	41/92 Sk-ce		SKALA:	1:500
mgr inż. Maciej Krzeszewski			NUMER RYSUNKU:	01